VEREINBARUNG

zwischen

dem Landkreis Böblingen

vertreten durch den Landrat, Herrn Roland Bernhard
- nachfolgend "Landkreis" -

und

der Stadt Waldenbuch

vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Michael Lutz
- nachfolgend "Stadt" –

sowie

der Netze BW GmbH

vertreten durch Herrn Sebastian Weiss

- nachfolgend "Leitungsträger"

über die Baumaßnahme "Sanierung der Ortsdurchfahrt Waldenbuch im Zuge der K 1050 (Weilerbergstraße)

von Netzknoten 7320005 Nach Netzknoten 7320008 Stat. + 4,660 km von Netzknoten 7320005 Nach Netzknoten 7320008 Stat. + 5,140 km

mit einer Baulänge von rund 460 Metern

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

(1) Die K 1050 im besagten Ortsdurchfahrtsbereich hat in der letzten Zustandserfassung im Jahr 2017 den Warnwert erreicht, dessen erreichen Anlass zu intensiver Beobachtung, zur Analyse von Ursachen für den schlechten Zustand und ggf. zur Planung von geeigneten Maßnahmen gibt. Im Zuge der Analyse haben sich Defizite im Straßenaufbau in Bestand herausgestellt, welche die vorgefundenen Schadensbilder (Risse, Verdrückungen, Netzrisse) zur logischen Folge haben.

In Zusammenhang mit dem Wunsch der Stadt die Kanalisation sowie die Wasserleitungen im besagten Bereich zu erneuern sowie die Verlegung einer Gasleitung durch den Leitungsträger, ist man gemeinsam übereingekommen in den oben aufgeführten Straßenabschnitt die Ortsdurchfahrt zu sanieren.

- (2) Um die Bauzeit und die einhergehenden negativen Auswirkungen auf die Verkehrsteilnehmer zu minimieren, haben sich alle Vorhabensträger dahingehend abgestimmt, dass eine gemeinsame Ausschreibung veröffentlicht wird mit dem Ziel einen einzigen Auftragnehmer für alle Arbeiten zu erhalten. Hierbei ergeben sich für alle vorteilhafte Synergieeffekte.
- (3) Grundlage der Vereinbarung ist das Straßengesetz (StrG) in der zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gültigen Fassung, die Ortsdurchfahrtenrichtlinie, die Zusätzliche technische Vorschrift für Aufgrabungen im Straßenbau (ZTVA Stb 89) sowie die sonst für den Bau von Straßen geltenden Vorschriften, technischen Bestimmungen, Richtlinien und Merkblätter.
- (4) Art und Umfang der Maßnahme bestimmen sich nach den vom Ingenieurbüro Mayer für die Stadt erarbeiteten Plänen (siehe Anlage 1 Lageplan-Kostenschlüsselberechnung).

§ 2 Durchführung der Baumaßnahme

(1) Die Durchführung der Maßnahme übernimmt die Stadt im Einvernehmen mit dem Landkreis. Alle Arbeiten im Fahrbahnbereich sind, soweit nicht bereits im Rahmen der Planung erfolgt, mit dem Landkreis abzustimmen. Die Durchführung umfasst Ausschreibung und Vergabe nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) bzw. Verdingungsordnung für

- Leistungen (VOL), die Bauausführung, die Bauüberwachung, die Gewährleistungsüberwachung sowie alle sonstigen mir der Baumaßnahme zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten.
- (2) Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die Bauleistungen gemeinsam durch den Landkreis und die Stadt abgenommen. Die Stadt überwacht die Gewährleistungsfristen und macht Gewährleistungsansprüche, auch im Namen des Landkreises, gegen den Auftragnehmer geltend. Die Stadt teilt dem Landkreis etwa auftretende Mängel innerhalb der Gewährleistungsfrist unverzüglich mit. Der Landkreis wird an einer Gewährleistungsbegehung der Maßnahme vor Ablauf der Gewährleistungsfrist beteiligt.
- (3) Es wird festgestellt, dass für die Straßenfläche kein Grunderwerb erforderlich ist.

§ 3 Kostentragung

- (1) Entsprechend der Bestandsanalyse muss der Sanierungsumfang gemäß der Anlage 1 ausbautechnisch in drei Abschnitte aufgeteilt werden. Im Teilbereich 1 (siehe Anlage 1) muss aufgrund des nicht genügenden Gesamtaufbaus der Straße diese vollausgebaut werden. Hierbei wird eine neue KFT-Schicht sowie der Oberbau mittels einer Asphalttragschicht und Asphaltdecke aufgebracht. Im Teilbereich 2 (siehe Anlage 1) ist nur eine Sanierung der Asphaltdeckschicht sowie einer punktuellen Sanierung von tiefergehenden Schadstellen mittels Asphalttragschicht erforderlich. Im dritten und letzten Teilbereich beteiligt sich der Landkreis hälftig an der Wiederherstellung der übriggebliebenen Asphaltdeckschicht abzüglich der Wiederherstellung durch die Wasser- und Gasleitungsverlegung. Die weitere hälftige Übernahme der übriggebliebenen Asphaltdeckschicht übernimmt die Stadt. Durch diese Vorgehensweise wird im Teilbereich 3 eine durchgehende Asphaltdeckschicht mit einer höheren Dauerhaftigkeit realisiert anstatt einem "Flickenteppich".
- (2) Im Allgemeinen werden die Kosten infolge des §3 (1) dieser Vereinbarung vom Landkreis getragen. Hierbei müssen aber die Kosten für die Wiederherstellung der Leitungsgräben für Kanal, Wasser und Gas einschließlich jeweiliger Anschlussleitungen vom jeweiligen

Verursacher getragen werden und dem Landkreis in Abzug gestellt werden. Die Grabenbreite

wird jeweils nach DIN EN 1610 berechnet. Der Grabenanteil im Straßenaufbau wird nach

dem vom Straßenbauamt BB vorgegebenen Regelaufbau erfolgen:

- Teilbereich 1: Die Leitungsgräben für Kanal, Wasser und Gas, einschl. jeweiliger

Anschlussleitungen werden bis zur Oberkante der KFT-Schicht von der Stadt und/oder dem

Leitungsträger wiederhergestellt (siehe Anlage 3 Details zu den Teilbereichen).

- Teilbereich 2: Die Leitungsgräben für Kanal, Wasser und Gas, einschl. jeweiliger

Anschlussleitungen werden bis zur Oberkante der Asphalttragschicht von der Stadt und/oder

dem Leitungsträger wiederhergestellt (siehe Anlage 3 Details zu den Teilbereichen).

- Teilbereich 3: Die Leitungsgräben für Kanal, Wasser und Gas, einschl. jeweiliger

Anschlussleitungen werden bis zur Oberkante der Asphalttragschicht von der Stadt und/oder

dem Leitungsträger wiederhergestellt (siehe Anlage 3 Details zu den Teilbereichen).

(3) Ziel dieser Vereinbarung ist eine genaue Zuordnung aller Baukosten auf die entsprechenden

Kostenträger. Dies muss jedoch unter der Prämisse geschehen, dass eine praxisnahe und

praktikable Bauabrechnung der Baumaßnahme gewährleistet werden kann. Es erfolgt somit

eine gewerkeweise Ausschreibung wobei jedes Gewerk (außer Straßenbau siehe §3 (4) dieser

Vereinbarung) einem Vorhabensträger direkt zugordnet werden kann (siehe Anlage 2

Kostenberechnung).

(4) Infolge den Erläuterungen des § 3 (1) und (2) dieser Vereinbarung ist ersichtlich, dass im

Gewerk Straßenbau infolge der Kostenteilungen aufgrund der Leitungsverlegungen und den

unterschiedlichen Sanierungsabschnitten die Komplexität bei der Ausschreibung sowie

Abrechnung hinsichtlich der Praxistauglichkeit minimiert werden muss. Aus diesem Grund

wird anhand den § 3 (1) und (2) dieser Vereinbarung entsprechend den jeweiligen Flächen

ein globaler Kostenschlüssel für das Gewerk Straßenbau ermittelt (siehe Anlage 2

Kostenberechnung, Seite 3).

Der globale Kostenteilungsschlüssel für das Gewerk "Straßenbau" ergibt sich somit:

Kostenanteil Landkreis:

46,58 % der Straßenbaukosten

Kostenanteil Stadt:

51,23 % der Straßenbaukosten

Kostenanteil Netze BW:

2,19 % der Straßenbaukosten

4

Nach diesem Schlüssel werden die tatsächlich entstandenen Baukosten des Gewerks Straßenbau aufgeteilt ohne dass eine weitere Anpassung der Prozentsätze erfolgt.

- (5) Die Stadt trägt die Kosten für den Bau der Gehwege wie auch der sonstigen Seitenbereiche und der Zufahrten.
- (6) Im Teilbereich 1 sind im Norden die Randsteine teilweise eingesunken. Beim Vollausbau ist jedoch auch damit zu rechnen, dass die Randsteine aufgelockert werden. Somit tragen die Kosten zur Wiederherstellung der Randsteine im nördlichen Teilbereich 1 hälftig der Landkreis und die Stadt. Die Randsteine im Süden dienen nur der Entwässerung da kein Gehweg vorhanden ist. Somit trägt der Landkreis die Kosten für die Wiederherstellung der Randsteine im Süden.

Im Teilbereich 2 werden die Randsteine im Bedarfsfall beidseitig von der Stadt getragen.

(7) Im Teilbereich 2 und Teilbereich 3 tragen die Stadt sowie der Leitungsträger die Rückbaukosten von einem 5-Zeiler je Straßenseite.

§ 4 Oberflächenentwässerungsanlagen

- (1) Gemäß der Ortsdurchfahrtenrichtlinie (ODR) Nr. 14 (2) (in Verbindung mit § 43 (5) StrG) beteiligt sich der Landkreis an der Herstellung der Erneuerung Oberflächenentwässerungsanlagen, welche im Zuge dieser Maßnahme seitens der Stadt durchgeführt werden. Hierbei wird die Kostenbeteiligung des Landkreises pauschaliert.
- (2) Die Pauschalen Kostenbeteiligungssätze nach Nr. 14 (4) der ODR wurden im Zuge der Einführung des ARS Nr. 22/2017 angepasst, sodass sich nachfolgende Beteiligung ergibt:

 Kostenbeteiligung an der Erneuerung der Kanalisation

Grundpauschale pro laufende Meter entwässernde Straße

166 €/lfdm X 458,0 m=

= 76.028,88 €

Zusatzpauschale pro laufende Meter entwässernde Straße

33 €/lfdm X 458.0 m=

= 15.114,00 €

Pauschale für Straßeneinläufe

530 €/Stck X 36 Stk=	= 149.080,00 €
Summe Kostenbeteiligung Landkreis=	= 110.222,00 €

(3) Mit den Pauschalbeträgen ist gem. Nr. 14 (2) ODR festgelegt, dass die Stadt für die Inanspruchnahme der Abwasseranlage keine Gebühren erhebt und somit die Aufnahme des Oberflächenwassers der Kreisstraße unentgeltlich aufnimmt. Mit den Pauschalbeträgen ist auch der Mehraufwand der Stadt für die laufende Unterhaltung der Anlage sowie die Zuleitung zum Vorfluter abgegolten

§ 5 Änderung von Versorgungsleitungen & Entsorgungsleitungen

- (1) Die notwendigen Änderungen oder Sicherungen gemeindlicher sowie anderer Versorgungsund Entsorgungsleitungen hat die Stadt durchzuführen. Sie hat auch die Änderungen oder Sicherungen von Versorgungs- und sonstiger Leitungen Dritter zu veranlassen, soweit sie gegen diese Rechte geltend machen kann.
- (2) Die Benutzung von Straßengrundstücken im Eigentum des Landkreises für gemeindliche Leitungen ist durch einen Straßenbenutzungsvertrag gesondert zu regeln.

§ 6 Grunderwerb

- (1) Es wird festgestellt, dass für die Straßenfläche kein Grunderwerb erforderlich ist.
- (2) Vorhandene Verkehrsflächen gehen gemäß § 6 Abs. 1 FStrG bzw. § 10 (1) StrG entschädigungslos auf den jeweiligen Baulastträger über.
- (3) Soweit eine Schlussvermessung erforderlich ist bzw. Grenzpunkte neu hergestellt werden müssen, gehen diese zu Lasten der Gemeinde.
- (4) Die grundbuchamtlichen Vollzugskosten trägt gleichfalls die Gemeinde.

§ 7 Baustelleneinrichtung, -absicherung & Verkehrsführung

- (1) Die Kosten für die Baustelleneinrichtung, -räumung sowie -absicherung werden je Gewerk ausgeschrieben und abgerechnet.
- (2) Die Kosten für die Verkehrsführung während der Baumaßnahme, also die überörtliche sowie innerörtliche Umleitung (inkl. LSA-Regelungen) und der Mehraufwand bei der Ausführung in mehreren Bauabschnitten mitunter Ausführung mittels Fahrbahneinengung werden entsprechend den Nettobausummen vor Umlegung dieser Kosten auf die einzelnen Gewerke zueinander verteilt (siehe Anlage 2, Seite 4. Die Stadt geht hierbei in Vorleistung und stellt nach Beendigung der Maßnahme gemäß der Kostenfeststellung die einzelnen Anteile den Kostenträgern in Rechnung.

§ 8 Verkehrszeichen, Markierung & Verkehrseinrichtungen

- (1) Die Kosten für das Versetzen von Hülsen für die STVO-Beschilderung, die Fundamente für die Hinweisbeschilderung wie auch die Schilder werden vom Landkreis übernommen. Die Tiefbauarbeiten hierfür sind Gegenstand dieser Vereinbarung und erfolgen in enger Abstimmung mit dem Landkreis.
- (2) Die Kosten für die Markierung auf der Fahrbahn werden vom Landkreis getragen. Markierungen für Parkbuchten oder sonstige Einrichtungen, deren Kosten die Stadt trägt, gehen zu Lasten der Stadt.

§ 9 Straßenbeleuchtung

Die Stadt trägt die Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung.

§ 10 Zufahrten & Zugänge

Die Kosten für die Angleichung von vorhandenen Zufahrten und Zugängen werden, wie auch die Herstellung der Gehwege und weiterer Seitenflächen, von der Stadt übernommen.

§ 11 Baunebenkosten

Für die gesamten Leistungen, welche die Stadt für den Landkreis erbringt, dazu gehören auch Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung, Abrechnung und Vertragsabwicklung sowie Gewährleistungsüberwachung beteiligt sich der Landkreis im Verhältnis der festgestellten Baukosten zueinander am Honorar (gem HOAI) des durch die Stadt beauftragten Ingenieurbüros (siehe Anlage 2, Seite 1 und 2).

§ 13 Abrechnung & Zahlungspflicht

(1) Hierbei ergibt sich ein vorläufiger Kostenanteil des Landkreises infolge der Kostenberechnung einschließlich Baunebenkosten i. H.v. rund 600.000,00 Euro (brutto) (siehe Anlage 2 Kostenberechnung). Der endgültige Kostenanteil des Landkreises ergibt sich aus den tatsächlich angefallenen Baukosten nach Schlussrechnung.

Verkehrswegebau LRA BB (K1050) gem. § 3 dieser Vereinbarung (siehe Anlage 2)

Baukosten brutto= = 386.701,21 €

Unvorhergesehenes (10 % der Baukosten)= = 38.670,12 €

Baunebenkosten gem. § 11 dieser Vereinbarung (siehe Anlage 3)

Baunebenkosten= = 65.739,21 €

Kostenbeteiligung gem. § 4 dieser Vereinbarung

Oberflächenentwässerungsanlagen= = 110.222,00 €

Vorläufiger Kostenanteil des Landkreises= = 601.332,54 €

(2) Landkreis und Stadt verpflichten sich, die nach dieser Vereinbarung auf sie entfallenden Kostenanteile zu übernehmen.

- (3) Infolge des Baufortschrittes werden Abschlagszahlungen seitens der Stadt an den Landkreis gestellt. Die Schlusszahlung wird mit der Abnahme der Baumaßnahme und Vorlage der geprüften Schlussrechnung fällig.
- (4) Soweit der Landkreis gegenüber der Stadt mit der Leistung von unstrittigen Zahlungen in Verzug gerät, hat er Verzugszinsen zu zahlen. Die Höhe der Zinsen richtet sich nach § 34 der Landeshaushaltsordnung Baden Württemberg.

§ 14 Baulast nach Fertigstellung


Die Straßenbaulast an den fertiggestellten Straßenteilen richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die bituminöse Straßenfläche bleibt in der Baulast des Landkreises.

§ 15 Schriftform & Zahl der Ausfertigungen

- (1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Auch die Änderung dieser Schriftformklausel bedarf der Schriftform. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht. Die Beteiligten verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck dieser Vereinbarung rechtlich und wirtschaftlich entsprechen.
- (2) Die Vereinbarung wird dreifach gefertigt. Jeder Vorhabensträger erhält ein Exemplar.

Herrenberg, den	
Netze BW GmbH	
Böblingen, den	Waldenbuch, den
Landrat Roland Bernhard	Bürgermeister Michael Lutz
Landkreis Röhlingen	Stadt Waldenbuch

Anlagen



Stadt Waldenbuch Sanierung Weilerbergstraße

Anlage 2 Kostenberechnung

AG-Nr.: 80.11

1	Kanalisation			Bezug	
	Baukosten netto nach Abzug				651.138,78 €
	Anteil Straßenbaukosten			Seite 3	34.640,23 €
	Summe Baukosten netto				685.779,01 €
	Anteil Zusatzkosten ¹			Seite 4	46.901,59 €
	Summe Baukosten netto inkl. Zusatzkoste	en			732.680,60 €
	19% Mwst.				139.209,31 €
	Baukosten brutto				871.889,92 €
	Baunebenkosten ²				148.221,29 €
	Abzug Grundpauschale pro lfd. Straßenmeter	• •			-76.028,00 €
	Abzug Zusatzpauschale pro lfd. Straßenmete				-15.114,00 €
	Abzug Pauschale für Straßeneinläufe (LRA B	BB):			-19.080,00 €
	Gesamte Baukosten Teil 1				<u>909.889,20 €</u>
2	Wasserversorgung		Anteil ASG	Anteil Stadt	Gesamt
	Reine Baukosten netto		49.798,00 €	219.442,21 € Seite 10, Pos. 2	269.240,21 €
	Anteil Straßenbaukosten		5.283,94 €	23.284,45 € Seite 3	28.568,38 €
	Summe Baukosten netto		55.081,94 €	242.726,66 €	297.808,59 €
	Anteil Zusatzkosten ¹		3.767,15 €	16.600,49 € Seite 4	20.367,64 €
	Summe Baukosten netto inkl. Zusatzkoste	en	58.849,08 €	259.327,14 €	318.176,23 €
	19% Mwst.	_	11.181,33 €	49.272,16 €	60.453,48 €
	Baukosten brutto		70.030,41 €	308.599,30 €	378.629,71 €
	Baunebenkosten ²	_	11.905,17 €	52.461,88 €	64.367,05 €
	Gesamte Baukosten Teil 2		<u>81.935,58 €</u>	<u>361.061,18 €</u>	<u>442.996,76 €</u>
3	Verkehrswegebau Stadt Waldenbuch				
	_	eil Stadt nach Umvertei	ilung	Seite 3, B40+45	271.319,22 €
	Anteil Zusatzkosten 1		· ·	Seite 4	18.555,98 €
	Summe Baukosten netto inkl. Zusatzkoste	en			289.875,20 €
	19% Mwst.				55.076,29 €
	Baukosten brutto				344.951,49 €
	Baunebenkosten ²				58.641,75 €
	Gesamte Baukosten Teil 3				403.593,24 €
	Washaharana ashaa LBA BB (K 1050)				
4a	Verkehrswegebau LRA BB (K 1050) Reine Baukosten netto Ante	eil Landkreis nach Umv	verteiluna	Seite 3, B36	304.157,18 €
	Anteil Zusatzkosten 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Seite 4	20.801,83 €
	Summe Baukosten netto inkl. Zusatzkoste	en		Seite 1	324.959,00 €
	19% Mwst.				61.742,21 €
	Baukosten brutto				386.701,21 €
	Baunebenkosten ²				65.739,21 €
	Gesamte Baukosten Teil 4a				452.440,42 €
4b	Kootonbotoiligung bei der Konsligstier I B	A DD			
4b	Kostenbeteiligung bei der Kanalisation LR Kostenbeteiligung an der Kanalisation der Sta				
		idat walderibuch. 166,00 € STR-Länge:	458,0	m	76.028,00 €
	Zusatzpauschale pro lfd. Straßenmeter:	33,00 € STR-Länge:	458,0		15.114,00 €
		530,00 € SE-Anzahl:	36		19.080,00 €
	Gesamte Baukosten brutto	,	30		110.222,00 €
	Gesamte Baukosten Teil 4b				110.222,00 €

5	Kanalrenovierung / Innensanierung	Stadt Waldenbuch			
	Reine Baukosten netto				43.203,07 €
	Anteil Zusatzkosten 1			Seite 4	2.954,73 €
	Summe Baukosten netto inkl. Zusa	ntzkosten			46.157,80 €
	19% Mwst.				8.769,98 €
	Baukosten brutto				54.927,78 €
	Baunebenkosten ²				9.337,72 €
	Gesamte Baukosten Teil 5				<u>64.265,51</u> €
F1	Kostenanteil an der Fahrbahnwied	lerherstellung - Netze BW - (Gas		
	Reine Baukosten netto	Anteil NetzeBW nach Um	verteilung	Seite 3, B45	14.331,83 €
	Anteil Zusatzkosten 1			Seite 4	980,18 €
	Summe Baukosten netto inkl. Zusa	ntzkosten			15.312,01 €
	19% Mwst.				2.909,28 €
	Baukosten brutto				18.221,29 €
	Baunebenkosten ²				3.097,62 €
	Gesamte Baukosten Teil F1				21.318.91 €
F2	Geschätzte Baukosten Gasleitung	- Netze BW - Gas			
	Reine Baukosten netto Annahme		460,00 m		138.000,00 €
	Anteil Zusatzkosten 1		,	Seite 4	9.438,05 €
	Summe Baukosten netto inkl. Zusa	ntzkosten			147.438,05 €
	19% Mwst.				28.013,23 €
	Baukosten brutto				175.451,28 €
	Baunebenkosten ²				29.826,72 €
	Gesamte Baukosten Teil F3				205.278.00 €

Zusammenstellung der Gesamten Baukosten Teil 1 bis F2:

2.610.004,05 €

Aufgestellt:

Böblingen, 06.11. 2019

Mayer Ingenieure GmbH Galgenbergstraße 1/1 71032 Böblingen

Nicht enthalten:

Grunderwerb, Vermarkungsarbeiten, Bebauungsplanung, Baugrunduntersuchung,

Planung und Baukosten für Herstellung der Gasleitung der Netze BW.

¹Zusatzkosten beinhalten Kosten für überörtliche Umleitungen, Ampelregelung (innerörtliche Umleitung) und Mehraufwand bei Ausführung in mehreren Bauabschnitten unter halbseitiger Straßensperrung

²Die Baunebenkosten umfassen Planung, Bauleitung.



	А	В	С					
	Α	<u> </u>	<u> </u>					
	Kostenaufteilung Straßenbaukoste	n Weilerbergst	raße					
1								
		Nettokosten/						
2	Bezeichnung	Summe/Prozent	Bezug					
-	GESAMTKOSTEN							
4	Verkehrswegebau Stadt		Kostenberechnung Pos. 3					
5	Verkehrswegebau LRA-BB		Kostenberechnung Pos. 4a					
6	Straßenentwässerung LRA-BB		Kostenberechnung Pos. 4b					
7	Mehrkosten Anpassungsarbeiten Stadt		Kostenberechnung Pos. 5					
8	Summe Gesamtkosten	653.016,84 €						
9								
10								
-	UMZULEGENDE KOSTEN							
	davon Stadt (Straßenbau)	5.994,04 €						
	davon Stadt (Kanalisation)	34.640,23 €						
	davon Stadt (Wasserleitung)	28.568,38 €						
	davon an Stadt (gesamt)	69.202,65 €						
	davon an Netze BW	14.331,83 €						
	davon an LRA BB	92.626,45 €						
-	Summe Umzulegende Kosten	176.160,93 €						
19								
_	DIREKTE KOSTEN							
	Direkte Kosten LRA BB	377.701,66 €						
	Drainage	9.990,00 €						
	umgelegte Kosten	-176.160,93 €						
24		211.530,73 €						
25								
-	Direkte Kosten Stadt	192.834,17 €						
27		72.491,01 €						
28		265.325,18 €						
29	Divided Markey Nation DM	0.00.6						
	Direkte Kosten Netze BW	0,00 €	[-]					
31	CECARATCHRARAENI CTD ACCENIDALI							
	GESAMTSUMMEN STRASSENBAU LRABB							
	Umgelegte Kosten	92.626,45 €	D17					
	Direkte Kosten	211.530,73 €						
	SUMME	304.157,18 €						
37	Landratsamt Böblingen:		% Anteil an Gesamtsumme der Straßenbaukosten					
38	Landratsamt Boblingen:	40,36	% Afficial di Gesamtsumme dei Straßembaukosten					
-	Stadt							
	Umgelegte Kosten Straßenbau	5.994,04 €	D12					
	Umgelegte Kosten Kanalisation Umgelegte Kosten Wasserleitung	34.640,23 € 28.568,38 €						
	Umgelegte Kosten	28.508,38 € 69.202,65 €						
44	omgeregre kosten	03.202,03 €	DI.J					
	Direkte Kosten Straßenbau	265.325,18 €	R28					
-	Direkte Kosten	265.325,18 € 265.325,18 €						
-	SUMME	334.527,83 €						
48	Stadt Waldenbuch:		% Anteil an Gesamtsumme der Straßenbaukosten					
49	Staut Waitemputh:	31,23	A Anten an Ocsamisamme der strabembaukusten					
	Netze BW							
	Umgelegte Kosten	14.331,83 €	R16					
	Direkte Kosten	0,00€						
	Summe	14.331,83 €						
54	Netze BW:		% Anteil an Gesamtsumme der Straßenbaukosten					
55	ivetze BW:	2,19	70 Anten an Gesamtsumme der Straßenbaukosten					
56								
57								
58								
59			MAŸER					
60			INGENIEURE Seite 3/16					
	1		Seite 3/16					

Kostenaufteilung Zusatzkosten¹ Weilerbergstraße

Kostenstelle	Summe	Anteil	Zusatzkosten netto
Kanalisation	685.779,01 €	39%	46.901,59 €
Wasserversorgung	297.808,59 €	17%	20.367,64 €
Verkehrswegebau Stadt Waldenbuch	271.319,22 €	15%	18.555,98 €
Verkehrswegebau LRA BB (K 1050)	304.157,18 €	17%	20.801,83 €
Kanalrenovierung / Innensanierung			
Stadt Waldenbuch Kostenanteil an der	43.203,07 €	2%	2.954,73 €
Fahrbahnwiederherstellung - Netze			
BW - Gas	14.331,83 €	1%	980,18 €
Geschätzte Baukosten Gasleitung	138.000,00 €	8%	9.438,05 €
SUMME	1.754.598,90 €	100%	120.000,00 €

¹Zusatzkosten beinhalten Kosten für überörtliche Umleitungen, Ampelregelung (innerörtliche Umleitung) und Mehraufwand bei Ausführung in mehreren Bauabschnitten unter halbseitiger Straßensperrung. Zur Verteilung wurden die Netto-Bausummen vor Umlegung der Zusatzkosten der einzelnen Gewerke verglichen.



Seite 4/16

Berechnung der Kostenanteile bei der Fahrbahnwiederherstellung in der K 1050

nach Verlegung der Kanalisation, Wasser- und Gasleitungen

Kostenanteile umzulegende Straßenbaukosten

	Kostenanteile	Kostenanteile	Kostenanteile	Kostenanteile	Kostenanteile
	Teil 1	Teil 2	Teil 3	Gesamt	prozentual
Kostenanteil Stadt Waldenbuch Straßenbau (netto)	0,00€	0,00€	5.994,04 €	5.994,04 €	3,4%
Kostenanteil Stadt Waldenbuch Kanal (netto)	22.221,26 €	12.418,96 €	0,00€	34.640,23 €	19,7%
Kostenanteil Stadt Waldenbuch Wasser (netto)	15.223,01 €	6.696,50 €	6.648,87 €	28.568,38 €	16,2%
Kostenanteil Stadt Waldenbuch (netto)	37.444,27 €	19.115,47 €	12.642,91 €	69.202,65 €	39,3%
Kostenanteil Netze BW-Gas (netto)	8.657,64 €	2.982,99 €	2.691,21 €	14.331,83 €	8,1%
Kostenanteil LRA BB (netto)	70.776,17 €	15.856,24 €	5.994,04 €	92.626,45 €	52,6%
Gesamtsummen	116.878,08 €	37.954,69 €	21.328,16 €	176.160,93 €	100,0%

Bezug: Seite 6 Seite 7 Seite 8



nierung Weilerbergstraße AG-Nr.: 80.11

Berechnung der Kostenanteile bei der Fahrbahnwiederherstellung in der K 1050

nach Verlegung der Kanalisation, Wasser- und Gasleitungen

Baubereich - Teil 1

Teil 1 - Flächenanteile bei Fahrbahnv	Flächenanteil in %			
Fläche Gesamt	Fläche Gesamt 1.620,0 m²			
Stadtanteil Kanalisation	308,0 m ²	19,0%		
Stadtanteil Wasserversorgung	211,0 m ²	13,0%		
Stadtanteil Gesamt	519,0 m²	32,0%		
Anteil Netze-BW-Gas	120,0 m²	7,4%		
Anteil LRA BB:	981,0 m²	60,6%		
Summe		100,0%		

Teil 1 - Kostenanteile bei Fahrbahn	Kostenanteil = Gesamtkosten Teil 1		
Kosten gesamt Teil 1 netto	Kosten gesamt Teil 1 netto 116		
Stadtanteil Kanalisation	19,0%	22.221,26 €	
Stadtanteil Wasserversorgung	13,0%	15.223,01 €	
Stadtanteil Gesamt	32,0%	37.444,27€	
Anteil Netze-BW-Gas	7,4%	8.657,64 €	
Anteil LRA BB:	60,6%	70.776,17 €	
Summe		116.878,08 €	
		Kostenberechnung Teil 1	

Die Kostenberechnung bezieht sich auf die reine Fahrbahnfläche (1620,0 m²) ohne Randeinfassungen.

Die Berechnung der Kostenanteile basiert auf der prozentual errechneten Flächenanteilen. (vgl. Lageplan und Querschnitte)

Die gesamte Kosten (netto) in diesem Baubereich - **Teil 1** beinhalten:

- Ausbruch und Entsorgung der bituminösen- und Schotterschichten,
- Herstellung der KFT-Schicht,
- Allgemeine Leistungen und Vorarbeiten wie BE-Einrichtung, BE-Sicherung, Bauvermessung.

Die Herstellung der bituminösen Trag- und Deckschicht wird in diesem Bereich vom LRA BB komplett getragen.

Mayer Ingenieure GmbH Seite 6/16

Berechnung der Kostenanteile bei der Fahrbahnwiederherstellung in der K 1050

nach Verlegung der Kanalisation, Wasser- und Gasleitungen

Baubereich - Teil 2

Teil 2 - Flächer	nanteile	Gesamtfläche Straße (Anteile A)	Leitungsgräben (Anteile B)
Fläche Gesamt	709,0 m ²	100,0%	363,0 m²
Stadtanteil Kanalisation	204,0 m ²	28,8%	56%
Stadtanteil Wasserversorgung	110,0 m ²	15,5%	30%
Stadtanteil Gesamt	314,0 m ²	44,3%	87%
Anteil Netze-BW-Gas	49,0 m ²	6,9%	13%
Anteil LRA BB:	346,0 m ²	48,8%	0%
Summe		100,0%	100,0%

AG-Nr.: 80.11

Teil 2 - I	Kostenanteile	Kostenantei	il A	Kostena	nteil B	Gesamtkosten Teil 2 durch Umlegung
Kosten gesamt	Teil 2 netto	32.491,54	€	5.463	,15 €	Summe A + B
Stadtanteil Kan		,	348,76 €	56%	,	•
Stadtanteil Was Stadtanteil Ges	0 0	,	041,00 € 389,77 €	309 87 9	,	,
Anteil Netze-BV	V-Gas	6,9% 2.2	.45,54€	13%	6 737,45 €	2.982,99€
Anteil LRA BB:		48,8% 15.8	856,24€	0%	6 0,00 €	15.856,24 €
Summe	Bezug: Seite 15	32.491,54	€	5.463	,15 €	37.954,69 €
		Kostenberechnui	ng Teil 2	Pos. 3.5.1.5 Kos	tenberechnung	

Im **Teil 2** wurden die Kostenanteile in zwei Schichten aufgeteilt, da die Frostschutzschicht nicht komplett getauscht werden muss. Der **Anteil A** bezieht sich für die Kostenanteile von Tragschicht und 8 cm KFT **(Anteil A)** auf die reine Fahrbahnfläche (709,0 m²) ohne Randeinfassungen.

Laut geol. Gutachten des Büro BGU vom 09.05.2018 ist die Stärke der vorh. KFT-Schicht ausreichend für die geplante Straßensanierung.

Für die Wiederherstellung der restlichen KFT-Schicht sowie der Tragschicht im Bereich der Leitungsgräben (376,0 m²) wurden die Maßen ebenfalls zusammengefasst und in **Anteil B** umgelegt.

Da die Herstellung der gesamten Deckschicht in diesem Bereich selbst vom LRA BB getragen wird, enfällt diese Schicht aus der Berechnung der Kostenanteile.

Ebenso entfällt aus der Berechnung der Kostenanteile der Rückbau des beidseitig vorhandenen 5-Zeilers aus Granit. Hier tragen die Stadt und die Netze BW-Gas jeweils zu 100% die Rückbaukosten von einem 5-Zeiler je Straßenseite.

Die gesamte Kosten (netto) in diesem Baubereich - Teil 2 beinhalten:

- Ausbruch und Entsorgung der bituminösen Schichten, (im Anteil A)
- Anpassungsarbeiten bei Höhenausgleich von ca 8 cm in der best. KFT-Schicht, (im Anteil A)
- Allgemeine Leistungen und Vorarbeiten wie BE-Einrichtung, BE-Sicherung, Bauvermessung, (im Anteil A)
- Wiederherstellung der restlichen KFT-Schicht im Grabenbereich (im Anteil B)
- Wiederherstellung der Tragschicht im Grabenbereich (im Anteil B)

Mayer Ingenieure GmbH Seite 7/16

anierung Weilerbergstraße AG-Nr.: 80.11

Berechnung der Kostenanteile bei der Fahrbahnwiederherstellung in der K 1050

nach Verlegung der Kanalisation, Wasser- und Gasleitungen (Wiederherstellung bis Planum)

Baubereich - Teil 3

Teil 3 - Flächenante	eile	Gesamtfläche Straße (Anteil A)	Leitungsgräben (Anteile B)
Fahrbahnfläche Gesamt		420 m²	118,0 m²
C. I. J. H.	2	20.00/	740/
Stadtanteil Wasserversorgung	84,0 m ²	20,0%	71%
Stadtanteil = 50% vom (420,0 - 43,0-80,0) =	151,0 m ²	36,0%	0%
Stadtanteil Gesamt	235,0 m ²	56,0%	71%
Anteil Netze-BW-Gas	34,0 m ²	8,1%	29%
Anteil LRA BB= 50% vom (420,0 - 28,0-68,0)	151,0 m ²	36,0%	0%
Summe		100,0%	100%

Teil	l 3 - Kostenanteile	Kostenanteil A		Kostenanteil B		Gesamtkosten Teil 3 durch Umlegung
Kosten gesamt	Teil 3 netto	16.67	2,16€	4.65	56,00 €	Summe A + B
Stadtan	teil Wasserversorgung	20,0%	3.334,43 €	71%	3.314,44 €	6.648,87 €
Stadtanteil = 50	0% vom (420,0 - 28,0-68,0) =	36,0%	5.994,04€	0%	0,00€	5.994,04 €
Stadtanteil Ges	samt	56,0%	9.328,47 €	71%	3.314,44 €	12.642,91 €
Anteil Netze-B\	W-Gas	8,1%	1.349,65€	29%	1.341,56 €	2.691,21 €
Anteil LRA BB:		36,0%	5.994,04 €	0%	0,00€	5.994,04 €
Summe	Bezug: Seite 16	16.67	2,16 €	4.65	56,00 €	21.328,16 €
		Kostenbered	chnung Teil 3	Kostenberechn	ung Pos. 3.5.1.3/4	

Im **Teil 3** wurden die Kostenanteile in zwei Schichten aufgeteilt, da die Frost- & Tragschicht nicht komplett getauscht werden muss. Der **Anteil A** bezieht sich auf die reine Fahrbahnfläche (420,0 m²) ohne Randeinfassungen. Für die Wiederherstellung der KFT-Schicht und Tragschicht im Bereich der Leitungsgräben (96,0 m²) wurden die Massen ebenfalls zusammengefasst und in **Anteil B** umgelegt.

Die gesamte Kosten (netto) in diesem Baubereich - Teil 3 beziehen sich auf die Erneuerung der der bit. Deckschicht. Die Kosten beinhalten folgende Leistungen:

- Ausbruch und Entsorgung der bituminösen Deckschicht, (im Anteil A)
- Einbau neuer Deckschicht aus Asphaltbeton, (im Anteil A)
- Allgemeine Leistungen und Vorarbeiten wie BE-Einrichtung, BE-Sicherung, Bauvermessung. (im Anteil A)
- Wiederherstellung der Tragschicht im Grabenbereich (im Anteil B)
- Wiederherstellung der KFT-Schicht (im Anteil B)

Aus der Berechnung der Kostenanteile entfällt, wie im Baubereich Teil 2 der Rückbau des beidseitig vorhandenen 5-Zeilers aus Granit. Hier Tragen die Stadt und die Netze BW-Gas jeweils zu 100% die Rückbaukosten von einem 5-Zeiler je Straßenseite.

Mayer Ingenieure GmbH Seite 8/16

06.11.2019 Sanierung Weilerbergstraße

Kostenberechnung Weilerbergstraße November 2019

Seite 9 von 16
JOS Kostenber. Weilerbergstr.
Alle Währungsangaben Netto in EUR

Kt	Ottobooses		F:	ED		O
Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt %
1	Kanalisation					
1.1	Allgemeine Leistungen und Vorarbeite	n				
1.1.2	Baustelleneinrichtung	1	psch	45.300,00	45.300,00	0
1.1.3	Baustellensicherung	1	psch	10.000,00	10.000,00	0
1.1.4	Fußgänger/KFZ-Brücken	1	psch	3.190,63	3.190,63	0
1.1.5	Taglohn	1	psch	6.462,75	6.462,75	0
1.1.5	Allgemeine Leistungen und Vorarbeite	•	расп	0.402,73	64.953,38	0
1.2	Kanalbauteile ausbauen und entsorgei				04.933,36	0
1.2.1	Regelschächte im Zuge der Aushubarbeiten	40	m³	155,41	6.216,45	0
1.2.2	Sonderbauwerke im Zuge der Aushubarbeiten	5	m³	173,75	868,75	0
1.2.3		20	m³	211,49	6.344,63	0
1.2.4	Haltungen im Zuge der Aushubarbeite			-		
	Hausanschlüsse im Zuge der Aushubarbeiten	4	m³	138,40	553,59	0
1.2.5	Kanäle mit fließfähig. Mat. verfüllen	7	t	123,87	867,10	0
1.2.6	Entsorgung kontaminierte Böden, Bauschutt größer Z 1.2	2000	t	46,79	93.580,00	0
3.4.4	Straßenabläufe (Bergeinläufe) ohne Anschluß bis an Hauptkanal	6	St	1.001,66	6.009,96	0
3.4.3	Straßenabläufe (Bergeinläufe) mit Anschluß bis an Hauptkanal mit PP	30	St	1.793,34	53.800,20	0
1.2	Kanalbauteile ausbauen und entsorger	า			168.240,68	0
1.3	Kanalbauteile mit Erdarbeiten neu erstellen					
1.3.1	Regelschächte					
1.3.1.3	DN 1200 2,00 >= t <= 3,00 m	16	St	9.688,23	155.011,67	0
1.3.1.8	DN 1500 2,00 >= t <= 3,00 m	2	St	6.437,77	12.875,54	0
1.3.1	Regelschächte	1		167.887,21	167.887,21	0
1.3.2	Haltungen					
1.3.2.4	PP DN 315	285	m	311,18	88.687,46	0
1.3.2.5	PP DN 400	34	m	366,14	12.448,73	0
1.3.2.9	Stahlbeton DN 300	10	m	300,17	3.001,68	0
1.3.2.12	Stahlbeton DN 600	18	m	472,25	8.500,48	0
1.3.2.34	Erschwerniszulagen an Leitungen Aushub+Verbau+Einbau	1	psch	5.834,50	5.834,50	0
1.3.2.35	Anschlüsse an bestehende Schächte	1	psch	1.115,00	1.115,00	0
1.3.2	Haltungen RÜ Stahlbetonbauwerk herstellen RÜ technische Ausrüstung (Tauchwan und Leerrohre)	1 d1	psch psch	35.000,00 20.000,00	119.587,85 35.000,00 20.000,00	0 0 0
1.3.5.36	Schmutzwasserhaltung während der Bauzeit					
1.3.5.36.1	Für Rohre bis DN 500	1	psch	35.860,00	35.860,00	0
1.3.5.36.2	Für Rohre über DN 500	1	psch	3.740,00	3.740,00	0
1.3.5.36	Schmutzwasserhaltung während der Bauzeit		·		39.600,00	0
1.3.3	Hausanschlüsse					
1.3.3.1	PP DN 160	70	m	324,02	22.681,32	0
1.3.3.5	Erschwerniszulagen an Leitungen Aushub+Verbau+Einbau	1	psch	5.565,10	5.565,10	0
1.3.3	Hausanschlüsse				28.246,42	0
1.3.4	Reinigung+Zustandserfassung der Kanäle und Schächte				•	

06.11.2019 Sanierung Weilerbergstraße

Kostenberechnung Weilerbergstraße November 2019

Seite 10 von 16 JOS Kostenber. Weilerbergstr. Alle Währungsangaben Netto in EUR

219.442,-

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
1011	K TI III DNOO	70		0.00	440.40		
1.3.4.1	Kanäle kleiner DN 200	70	m	6,38	446,48		(
1.3.4.4	Kanal DN 300	195	m	20,33	3.964,70		
1.3.4.5	Kanal DN 400	34	m	21,19	720,40		
1.3.4.7	Kanal DN 600	18	m	22,49	404,74		(
1.3.4.17	Kanalschächte	14	St	149,07	2.086,92		(
1.3.4	Reinigung+Zustandserfassung der Kanäle und Schächte				7.623,24		(
1.3	Kanalbauteile mit Erdarbeiten neu erstellen				417.944,72		(
	Kanalisation					651.138,78	(
2	Wasserversorgung						
2.1	Allgemeine Leistungen und Vorarbeite	en				ASG:	
2.1.1	Vermessung	1	psch	8.970,00	8.970,00	25%	
2.1.2	Baustelleneinrichtung	1	psch	16.000,00	16.000,00	25%	
2.1.3	Baustellensicherung	1	psch	10.000,00	10.000,00	25%	(
2.1.4	Fußgänger/KFZ-Brücken	1	psch	1.783,75	1.783,75	25%	
2.1	Allgemeine Leistungen und Vorarbeite	en			36.753,75	=9188,-	
2.2	Wasserleitungsbauteile ausbauen und entsorgen	d				0.00 ,	
2.2.1	Regelschächte im Zuge der Aushubarbeiten	17,5	m³	168,04	2.940,63	[-]	
2.2.3	Leitungen im Zuge der Aushubarbeite	n 1060	m	2,57	2.720,00	25%	
2.2.4	Altarmaturen ausbauen und entsorge	n 7	St	200,00	1.400,00	2/7	
2.2.5	Wasserleitung PE mit fließfähig. Mat. verfüllen	15	t	58,15	872,30	[-]	
2.2	Wasserleitungsbauteile ausbauen und entsorgen	d			7.932,93	=1.080,-	
2.3	Wasserleitungsbauteile mit Erdarbeite neu erstelle	en					
2.3.1	Regelschächte						
2.3.1.1	DN 1600/1600 mit Konus	5	St	3.848,17	19.240,86	F.1	
2.3.1	Regelschächte				19.240,86	[-]	
2.3.2	Leitungsabschnitte						
2.3.2.1	Erdarbeiten Hauptleitungen	460	m	108,16	49.755,67		
2.3.2	Leitungsabschnitte				49.755,67	25%	
2.3.3	Hausanschlüße				•		
2.3.3.1	offene Bauweise württ. System	325	m	112,23	36.473,45		
2.3.3	Hausanschlüße			, -	36.473,45	[-]	
2.3.4	Erschwerniszulagen an Leitungen Aushub+Verbau+Einbau	1	psch	6.574,80	6.574,80	1852,-	
2.3	Wasserleitungsbauteile mit Erdarbeite neu erstelle	en			112.044,78	=14.290,-	•
2.4		ng					
		'9					
		465	m	103 95	48 335 76	/	
					-		
					•	25%	
			•			[-]	
		200	m	49,49	•	=25.240	
		20				-20.240,-	
		ng			112.508,/5	000 010 01	
2	wasserversorgung					Anteil ASG: 49.798,-	
2.4.5 2.4.5.1 2.4.5.2 2.4.5.3 2.4.5.4 2.4.5.5 2.4.5.5	Liefern und verlegen der Wasserleitun Waldenbuch Rohre und Formstücke Hauptleitung Armaturen Hausanschlüsse Sonstiges Notversorgung Waldenbuch Liefern und verlegen der Wasserleitun Wasserversorgung	465 7 700 1 200	m St m psch m	103,95 4.283,12 8,47 18.363,49 49,49	48.335,76 29.981,82 5.929,00 18.363,49 9.898,68 112.508,75 112.508,75	[-] =25.240,- 269.240,21 Anteil ASG:	ıcl

06.11.2019 Sanierung Weilerbergstraße

Kostenberechnung Weilerbergstraße November 2019

Seite 11 von 16 JOS Kostenber. Weilerbergstr. Alle Währungsangaben Netto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
3	Verkehrswegebau Stadt						
3.1	Allgemeine Leistungen und Vorarbeiter	า					
3.1.1	Vermessung	1	psch	8.500,00	8.500,00		0
3.1.2	Baustelleneinrichtung	1	psch	7.000,00	7.000,00		0
3.1.3	Baustellensicherung	1	psch	3.500,00	3.500,00		0
3.1.4	Fußgänger/KFZ-Brücken	1	psch	1.821,25	1.821,25		0
3.1.7	Mauern Mauerwerk/Stahlbeton abbrechen und entsorgen	2,32	m ³	142,50	330,60		0
3.1	Allgemeine Leistungen und Vorarbeiter	า			21.151,85		0
3.2	Erdarbeiten						
3.2.2	Befestigungen ausbrechen und entsorgen						
3.2.2.1	Straßenbefestigungen Einfahrten zu Seitenstraßen Asphalt ausbrechen und entsorgen auch teerhaltig	420 I	m²	47,63	20.006,41		0
3.2.2.2	Gehwegbefestigungen Asphalt ausbrechen und entsorgen auch teerhaltig	750	m²	36,76	27.573,08		0
3.2.2	Befestigungen ausbrechen und entsorgen				47.579,49		0
3.2.3	Straßeneinbauteile ausbrechen und entsorgen						
3.2.3.1	Bordsteine ausbrechen/entsorgen	180	m	21,11	3.800,25		0
3.2.3.2	Pflastergurt mehr als 3 Reihen ausbrechen/entsorgen	95	m²	18,44	1.751,71		0
3.2.3.3	Einfassungssteine ausbrechen und entsorgen	180	m	14,61	2.629,84		0
3.2.3.4	Entwässerungseinrichtungen ausbrechen und entsorgen	1	psch	472,00	472,00		0
3.2.3.5	Lichtmastfundamente ausbrechen und entsorgen	3	St	71,88	215,63		0
3.2.3	Straßeneinbauteile ausbrechen und entsorgen				8.869,43		0
3.2.4	Bodenabtrag von UK Schotter alt bis Erdplanum						
3.2.4.3	Erdarbeiten bis Planum. Auftrag/Abtrag/Entsorgung	20	m³	21,50	430,00		0
3.2.4	Bodenabtrag von UK Schotter alt bis Erdplanum	1		430,00	430,00		0
3.2.5	Bodenverbesserung / Austausch / Planum						
3.2.5.1	Bodenaustausch im Bereich Einfahrt Seitenstraßen und Parkplätzen	51,44	m³	178,69	9.191,84		0
3.2.5.2	Planum Gehweg und Straßenflächen Anteil Stadt Waldenbuch	1100	m²	2,50	2.750,00		0
3.2.5	Bodenverbesserung / Austausch / Planum				11.941,84		0
3.2	Erdarbeiten				68.820,76		0
3.3	Tiefbau für Kabelarbeiten						
3.3.1	Tiefbau für Straßenbeleuchtung mit Limafundamenten	100	m	115,28	11.527,92		0
3.3	Tiefbau für Kabelarbeiten				11.527,92		0
3.4	Entwässerung						
3.4.5	Entwässerungsrinnen mit Anschluß an Hauptkanal	1	m	3.096,76	3.096,76		0
3.4	Entwässerung				3.096,76		0
3.5	Strassenbau						

06.11.2019 Sanierung Weilerbergstraße

3.2.5

3.2.5.1

3.2.5.2

3.2.5

3.2

Bodenverbesserung / Austausch /

Bodenaustausch Straßenbereich

Bodenverbesserung / Austausch /

Planum (Gesamte Straßenfläche Teil 1 2585

bereichsweise (Teil 1 + 2)

Planum

Planum Erdarbeiten

Kostenberechnung Weilerbergstraße November 2019

Seite 12 von 16 JOS Kostenber. Weilerbergstr.

70.836,95

6.462,50

77.299,45

192.079,65

147,73

2,50

0

0

0

0

Kostenberechnung	erganabe					sangaben Netto ir	-
Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
3.5.1	Befestigungen						
3.5.1.2	Einfahrten zu Seitenstraßen + Parkplätze Asphalt 4 cm AC 11 DN , 1 cm AC 32 TN +51cm KFT	671 0	m²	48,38	32.463,06		0
3.5.1.14	Gehweg Asphalt 3 cm AC 5 DL , 8 cm AC 22 TL +39cm KFT	790	m²	47,89	37.836,42		0
3.5.1	Befestigungen				70.299,48		0
3.5.2	Bordsteine / Pflasterstreifen, -Mulden						
3.5.2.2	Betonbordsteine mit Granitvorsatz	194	m	32,49	6.303,40		0
3.5.2	Bordsteine / Pflasterstreifen, -Mulden				6.303,40		0
3.5.3	Einfassungen mit Tiefbord						
3.5.3.1	Einfassung 10/25	180	m	38,80	6.984,00		0
3.5.3	Einfassungen mit Tiefbord				6.984,00		0
3.5.4	Markierungen						
3.5.4.2	Markierungen Heißplastik	410	m	11,34	4.650,00		0
3.5.4	Markierungen				4.650,00		0
3.5	Strassenbau				88.236,88		0
3	Verkehrswegebau Stadt					192.834,17	0
4.a	Verkehrswegebau LRA-BB						
3.1	Allgemeine Leistungen und Vorarbeite	n					
3.1.1	Vermessung	1	psch	11.410,00	11.410,00		0
3.1.2	Baustelleneinrichtung	1	psch	30.000,00	30.000,00		0
3.1.3	Baustellensicherung	1	psch	4.000,00	4.000,00		0
3.1	Allgemeine Leistungen und Vorarbeite	n			45.410,00		0
3.2	Erdarbeiten						
3.2.2	Befestigungen ausbrechen und entsorgen						
3.2.2.1	Straßenbefestigungen Asphalt ausbrechen und entsorgen auch teerhaltig (Teil 1 + 2)	2350	m²	33,24	78.118,32		0
3.2.2	Befestigungen ausbrechen und entsorgen				78.118,32		0
3.2.3	Straßeneinbauteile ausbrechen und entsorgen						
3.2.3.1	Bordsteine ausbrechen/entsorgen	390	m	21,11	8.233,88		0
3.2.3.4	Entwässerungseinrichtungen ausbrechen und entsorgen	1	psch	6.760,00	6.760,00		0
3.2.3	Straßeneinbauteile ausbrechen und entsorgen				14.993,88		0
3.2.4	Bodenabtrag von UK Schotter alt bis Erdplanum						
3.2.4.1	Bodenabtrag/Entsorgung Flächen incl. Erschwernisse durch Kabel (Teil 1 + 2)		m³	394,00	18.518,00		0
3.2.4.2	Bodenabtrag/Entsorgung Flächen incl. Erschwernisse durch Kabel (Teil 3)	16,8	m³	187,50	3.150,00		0
3.2.4	Bodenabtrag von UK Schotter alt bis Erdplanum				21.668,00		0
2.2.5	Dodonyarhoodarung / Austauach /						

479,5

m³

m²

06.11.2019 Sanierung Weilerbergstraße

Kostenberechnung Weilerbergstraße November 2019

Seite 13 von 16 JOS Kostenber. Weilerbergstr. Alle Währungsangaben Netto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
3.5	Strassenbau						
3.5.1	Befestigungen						
3.5.1.2	Straße Asphalt 4 cm AC 11 DN , 10 cn AC 32 TN + 51cm KFT (Teilbereich 1)	n 1620	m²	47,72	77.299,76		0
3.5.1.3	10 cm Tragschicht AC 32 TN (Gräben Teilbereich 3; Anteil B Übernahme durch Leitungsträger)	118	m²	21,62	2.550,66		0
3.5.1.4	51 cm KFT (Gräben Teilbereich 3; Anteil B Übernahme durch Leitungsträger)	118	m²	17,85	2.106,30		0
3.5.1.5	43 cm KFT (Gräben Teilbereich 2; Anteil B Übernahme durch Leitungsträger)	363	m²	15,05	5.463,15		0
3.5.1.6	Straße Asphalt 4 cm AC 11 DN , 10 cn AC 32 TN +8cm KFT (Teilbereich 2)	n 709	m²	34,85	24.705,73		0
3.5.1.8	Decke fräsen + erneuern mit 4cm AC 11 DN (Teilbereich 3)	420	m²	31,25	13.124,16		0
	Telekomabdeckungen anpassen	3	St	1.000,00	3.000,00		0
3.5.1	Befestigungen				128.249,76		0
3.5.2	Bordsteine / Pflasterstreifen, -Mulden						
3.5.2.1	Betonbordsteine ohne Vorsatz	390	m	30,67	11.962,25		0
3.5.2	Bordsteine / Pflasterstreifen, -Mulden				11.962,25		0
3.5	Strassenbau				140.212,01		0
4.a	Verkehrswegebau LRA-BB					377.701,66	0
4.b	Straßenentwässerung LRA-BB						
3.4.1	Drainageleitungen	740	m	13,50	9.990,00		0
4.b	Straßenentwässerung LRA-BB					9.990,00	0
5	Mehrkosten bei Anpassungsarbeiter Privatgrundstücken Stadt Waldenbuch Mehrkosten bei Anpassungsarbeiten	1		72 401 01	72.491,01		0
	Privatgrundstücken Stadt Waldenbuch			72.491,01	72.491,01		U
5	Mehrkosten bei Anpassungsarbeiter Privatgrundstücken Stadt Waldenbuch	1				72.491,01	0
	Nette				-	1 572 205 92	
	Netto					1.573.395,83	
	MwSt					298.945,20	
	Brutto				-	1.872.341,03	

06.11.2019 Sanierung Weilerbergstraße

Kostenberechnung Umlagekosten Teil 1 November 2019

Seite 14 von 16 **Kostenaufteilung Teil 1** Alle Währungsangaben Netto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
3	Verkehrswegebau						
3.1	Allgemeine Leistungen und Vorarbei	ten					
3.1.1	Vermessung	1	psch	7.500,00	7.500,00		0
3.1.2	Baustelleneinrichtung	1	psch	9.000,00	9.000,00		0
3.1.3	Baustellensicherung	1	psch	4.000,00	4.000,00		0
3.1.4	Fußgänger/KFZ-Brücken	1	psch	827,50	827,50		0
3.1	Allgemeine Leistungen und Vorarbei	ten			21.327,50		0
3.2	Erdarbeiten						
3.2.2	Befestigungen ausbrechen und entsorgen						
3.2.2.1	Straßen-/Gehwegbefestigungen Asphalt ausbrechen und entsorgen auch teerhaltig	1620	m²	37,63	60.963,58		0
3.2.2	Befestigungen ausbrechen und entsorgen				60.963,58		0
3.2.4	Bodenabtrag von UK Schotter alt bis Erdplanum	3					
3.2.4.3	Erdarbeiten bis Planum. Abtrag	226,8	m³	25,00	5.670,00		0
3.2.4	Bodenabtrag von UK Schotter alt bis Erdplanum	s 1		5.670,00	5.670,00		0
3.2	Erdarbeiten				66.633,58		0
3.5	Strassenbau						
3.5.1	Befestigungen						
3.5.1.3	51 cm KFT	1620	m²	17,85	28.917,00		0
3.5.1	Befestigungen				28.917,00		0
3.5	Strassenbau				28.917,00		0
3	Verkehrswegebau					116.878,08	0
	Netto				_	116.878,08	
	MwSt					22.206,84	
	Brutto				-	139.084,92	

Netto

MwSt

Brutto

06.11.2019

Kostenberechnung Umlagekosten Teil 2 November 2019

Seite 15 von 16 Kostenaufteilung Teil 2 Alle Währungsangaben Netto in EUR

32.491,54

6.173,39

38.664,93

Sanierung Weilerbergstraße Kostenberechnung

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
g.uppo		ogo					
3	Verkehrswegebau						
3.1	Allgemeine Leistungen und Vorarbeiter	า					
3.1.1	Vermessung	1	psch	2.900,00	2.900,00		0
3.1.2	Baustelleneinrichtung	1	psch	3.000,00	3.000,00		0
3.1	Allgemeine Leistungen und Vorarbeiter	1			5.900,00		0
3.2	Erdarbeiten						
3.2.2	Befestigungen ausbrechen und entsorgen						
3.2.2.1	Straßen-/Gehwegbefestigungen Asphalt ausbrechen und entsorgen auch teerhaltig	709	m²	11,19	7.934,84		0
3.2.2	Befestigungen ausbrechen und entsorgen				7.934,84		0
3.2	Erdarbeiten				7.934,84		0
3.5	Strassenbau						
3.5.1	Befestigungen						
3.5.1.3	Straße Asphalttragschicht 14 cm AC-32-TN und 8cm KFT-Anpassungen	709	m²	26,31	18.656,70		0
3.5.1	Befestigungen				18.656,70		0
3.5	Strassenbau				18.656,70		0
3	Verkehrswegebau					32.491,54	0

Strassenbau

Verkehrswegebau

06.11.2019 Sanierung Weilerbergstraße Kostenberechnung

Kostenberechnung Umlagekosten Teil 3 November 2019

Seite 16 von 16 Kostenaufteilung Teil 3

12.852,16

0

0

16.672,16


3.5

3

Kostenberechnung					Alle Währungs	angaben Netto ir	ı EUR
Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
3	Verkehrswegebau						
3.1	Allgemeine Leistungen und Vorarbeit	en					
3.1.1	Vermessung	1	psch	550,00	550,00		0
3.1.2	Baustelleneinrichtung	1	psch	950,00	950,00		0
3.1.3	Baustellensicherung	1	psch	500,00	500,00		0
3.1	Allgemeine Leistungen und Vorarbeit	en			2.000,00		0
3.2	Erdarbeiten						
3.2.2	Befestigungen ausbrechen und entsorgen						
3.2.2.1	Straßen-/Gehwegbefestigungen Asphalt ausbrechen und entsorgen auch teerhaltig	420	m²	4,33	1.820,00		0
3.2.2	Befestigungen ausbrechen und entsorgen				1.820,00		0
3.2	Erdarbeiten				1.820,00		0
3.5	Strassenbau						
3.5.1	Befestigungen						
3.5.1.2	Straße Asphalt 4 cm AC 11 DN , 10 o	cm 420	m²	30,60	12.852,16		0
3.5.1	Befestigungen				12.852,16		0

Netto	16.672,16
MwSt	3.167,71
Brutto	19.839,87

Anlage 3 Details zu den Teilbereichen



Flächenanteile bei Fahrbahnwiederherstellung Teil 1:


Fahrbahnfläche Gesamt:	ca. 1620 m ²
------------------------	-------------------------


Stadtanteil Kanalisation: ca. 308 m²

Stadtanteil Wasserversorgung: ca. 122 m²

Stadtanteil Gesamt: ca. 430 m²

Anteil ASG: ca. 89 m²





Flächenanteile bei Fahrbahnwiederherstellung Teil 3:

Fahrbahnfläche Gesamt: ca. 420 m²

Grabenfläche Gesamt: ca. 118 m²

Stadtanteil Wasserversorgung: ca. 84 m²

Anteil Netz-BW-Gas: ca. 34 m²

Stadtanteil: 50% von 420 - 84 - 34 = ca. 151 m²

Anteil LRA BB: 50% von 420 - 84 - 34 = ca. 151 m²

Seitenbach

5256