

KT-Drucks. Nr. 268/2023

Landratsamt Böblingen, Postfach 1640, 71006 Böblingen

Der Landrat

Dezernent

Thomas Wagner
Telefon 07031-663 1589
Telefax 07031-663 1589
t.wagner@lrabb.de

Az:

09.11.2023

Ermächtigung zur Vergabe der Baumaßnahme Kanalneubau Tilsiter Straße (Sindelfingen) im Zuge der Netzkonzeption K1057/K1055

Anlage 1: Lageplan

Anlage 2: Bewertungsblatt Klimarelevanz

I. Vorlage an den

Umwelt- und Verkehrsausschuss
zur Beschlussfassung

04.12.2023

öffentlich

II. Beschlussantrag

Die Kreisverwaltung wird unter Vorbehalt eines positiven Ausschreibungsergebnisses (Prüfung und Wertung) ermächtigt, die Bauarbeiten zum Neubau eines Kanals im Bereich der Tilsiter Straße (Sindelfingen) mitsamt zugehörigem Auslaufbauwerk in den Goldbach - bis zu einer Vergabesumme in Höhe von 580 T Euro - zu vergeben.

III. Begründung

1. Beschreibung der Maßnahme

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um eine offene Teilmaßnahme der K1055/K1057 „Netzkonzeption“ an der AS BB-Ost.

Im aktuellen Bestand wird das Straßenoberflächenwasser der K 1055/K1057 Regenwasserbehandlungsanlage zugeführt, welche im Zuge der Baumaßnahme „Netzkonzeption“ neu hergestellt wurde. Von dort aus wird das behandelte Wasser gedrosselt über eine bestehende Leitung DN 600 der Autobahntentwässerung der Vorflut zugeführt. Da der bestehende Kanal aufgrund des Autobahnausbaus entfallen muss, stellt dies eine Zwischenlösung dar. Im Endzustand wird das Regenwasser nach Behandlung und Rückhaltung gedrosselt über einen neuen Regenwasserkanal DN600 in den Goldbach eingeleitet.

Hierzu wird der bestehende Schacht R07 (siehe Anlage 1: Lageplan) erneuert, der zu erhaltende Bestandskanal an den neuen Schacht angeschlossen und im Verlauf der Tilsiter Straße (Sindelfingen) bis zum Goldbach verlängert. Für die Einleitung in den Goldbach wird ein Auslaufbauwerk aus Stahlbeton hergestellt.

Ursprünglich war angedacht den Kanal außerhalb des Straßenkörpers (Flurstück 9655) zu verlegen. Aufgrund des Ausbaus der Tilsiter Straße durch die Stadt Sindelfingen und der Absicht diese Fläche im Rahmen der Erschließung des Goldbachquartiers zu überbauen, soll der Kanal auf Wunsch der Stadt Sindelfingen in den Straßenkörper der Tilsiter Straße verlegt werden. Die Entwässerung ab Schacht R07 bis zum Goldbach erfolgt wie im Bestand weiterhin im Freispiegel.

Die Baumaßnahme ist mit allen betroffenen Behörden abgestimmt, eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Bauarbeiten und eine Einleitgenehmigung liegen vor.

2. Zeitplanung und Bauablauf

Da die Kanaltrasse über die Tilsiter Straße verläuft, ist es vorgesehen die Baumaßnahme parallel zu den Arbeiten der Stadt Sindelfingen an der Tilsiter Straße (Umgestaltung verkehrliche Infrastruktur im Gewerbegebiet Sindelfingen-Ost) durchzuführen. Details zur logistischen und zeitlichen Abwicklung der Bauarbeiten mit der Stadt Sindelfingen sind aktuell in der Abstimmung. Zur Gewährleistung der Ein- und Ausfahrten zum Breuningerland Sindelfingen, müssen die Tiefbauarbeiten abschnittsweise erfolgen.

Um dieses Vorhaben mit den Bauarbeiten der Stadt Sindelfingen an der Tilsiter Straße zu koordinieren, müssen die Bauarbeiten im Zeitfenster zwischen Februar und Mai 2024 stattfinden. Daher ist vorgesehen die Ausschreibung Anfang Dezember 2023 zu veröffentlichen und die Vergabe Anfang Februar vorzunehmen. Da die erste Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschuss nach der Winterpause jedoch erst im März stattfindet, ist zur Gewährleistung der Terminalschiene eine Ermächtigung gem. Beschlussantrag bereits vor der Angebotseröffnung erforderlich.

