

ZWISCHENLÖSUNG 1.BA SANIERUNGSMASSNAHMEN

Um die Kantine vor der endgültigen Sanierung für einen begrenzten Zeitraum in Betrieb nehmen zu können ist es notwendig einige Maßnahmen durchzuführen.

Das Lager A-115 und der angrenzende Flurbereich werden zusammengelegt und ein Kühl- und Tiefkühlraum eingebaut. Diese Maßnahme ist ein vorgezogener Endausbau.

Bei der Küche sind die Hauptinvestitionen für den 1. BA bei den küchentechnischen Geräten die Heißluftdämpfer mit den Kondensationshauben und die Kühlstränke.

Im Ausgabebereich der Brötchen-Backofen und die Ausgabetröte, diese werden auch für den Endausbau benötigt.
Die Elektroinstallationen für den 1. BA sind provisorisch und können im 2. BA nicht weiterverwendet werden.

Speiseraum / Ausgabebereich

—Anpassen des Ausgabebereichs für Cook+Chill

Küche

—Erweiterung der Küche in eine Aufbereitungsküche für Cook + Chill

Neben- und Lagerräume

—Herstellen eines Kühlsystems aus Vorkühl- und Tiefkühlzelle (Endausbau)

