

ENDBAUSBAU 2.BA
SANIERUNGSMASSNAHMEN

Vorbereich

- Neugestaltung des Vorbereichs zur Verbesserung der Raumqualität einschließlich des Treppenauganges
- Erneuerung der Decke mit großzügig wirkender Beleuchtung
- Herrichten der Wandoberflächen, glätten und streichen

Speiseraum

- Umgestaltung des Speisebereiches:

 - Erhöhung des Deckenbereichs mit allen technischen Einbauten als akustisch wirksame Decke
 - Ausbilden unterschiedlicher Sitzbereiche: Bistrobereich/Lounge, Speisebereich mit verschiedenen Tischgrößen und Sitzbank, Sitzbereich an Hochtischen
 - Zonieren des Raumes mit Wandbekleidung und Deckenabhängung aus Holzlamellen
 - Einstellen eines Ausgabebereiches in Form eines Kubus mit Free-Flow-Insel
 - Belegen des Bodens mit Parkett im Speisebereich und Fliesen im Ausgabebereich
 - Erneuerung der Fassade mit großen Lüftungsöffnungen für eine natürliche Belüftung des Speiseraumes

- Hinweis: Durch den Entfall der Lüftungsanlage kann es in kalten Jahreszeiten zu einem Komfortverlust kommen

Küche

- Erweiterung der Küche in eine Aufbereitungsküche für Cook + Chill
- Erneuerung Lüftungsanlage (schadstoffbelastet) und Anpassung an Änderung des Betriebskonzepts von einer Kochküche hin zu einer Cook + Chill Küche

Neben- und Lagerräume

- Erweiterung und Umstrukturierung der Neben- und Lagerräume, um einen optimalen Küchenablauf gewährleisten zu können mit Beachtung der Arbeitsstättenrichtlinien
- Erneuerung der Nasszellen und des Umkleibereiches
- Sanierung der Decken-, Wand- und Bodenoberflächen

